

STATO DI FATTO										PROGETTO										
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Foglio	Mappale	Sup. lotto	Sup. coperta	n° piani	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Destinazione d'uso	Caratteri costruttivi	Stato di degrado	Elementi architettonici di pregio	CLASSI DI TRASFORMABILITA'	VALUTAZIONI PROGETTUALI	Indice fondiario	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Categoria d'intervento
										Via Di Vittorio										
1	a				120	2	7,80	936			res/com.	modif.	B		△	sostituire infissi, riduzione del balcone				
	b				18	1	3,80	68					B	muratura in terra cruda	●					
	c				18	1	3,70	67					B	Portale tradizionale	●					
					360	156		1071	2,98	0,43							3,00	1080	9	
										Via Di Vittorio										
2	a				56	2	7,00	392			res.	trad.	B		○	sostituire infissi, ricomposizione facciata				
	b				17	2	6,00	102					B		○					
	c				12	1	3,50	42					B		△					
	d				22	1	3,50	77					B		▲					
					162	107		613	3,78	0,66							3,00	486	-127	
										Via Di Vittorio										
3	a				52	2	8,40	437			res.	modif.	M		○	riduzione del balcone, riduzione sbalzo delle coperture				
	b				32	2	7,00	224					M		▲					
	c				12	1	3,00	36					M		△					
	d				9	1	3,00	27					M		△					
	e				26	1	3,50	91					M		△					
					203	131		815	4,01	0,65							3,00	609	-206	
										Via Di Vittorio										
4	a				120	2	8,40	1008			res.	trad.	B		▲					
	b				55	1	7,00	385					B		▲					
	c				22	1	3,00	66					B		▲					
	d				62	1	3,50	217					B		△					
					440	259		1676	3,8091	0,58864							3,00	1320	-356	
										Via Di Vittorio										
5	a				134	2	7,80	1045			res.	trad.	B		○	riduzione del balcone, sostituire infissi e ridimensionamento				
	b				14	1	3,00	42					B		△					
	c				37	1	3,00	111					B		▲					
	d				50	1	3,50	175					B		△					
					368	235		1373	3,73	0,64							3,00	1104	-269	
										Via Di Vittorio										
6	a				65	2	6,00	390			res.	trad.	M		▲					
	b				40	1	3,00	120					M		△					
	c				15	1	3,50	53					M		△					
					183	120		563	3,07	0,66							3,00	549	-14	
										Via Di Vittorio										
7	a				87	2	5,60	487			res.	trad.	B		△	ricomposizione facciata sostituzione infissi				
	b				12	2	3,00	36					B		△					
	c				10	2	3,00	30					B		△					
	d				24	1	3,00	72					B		△					
					195	133		625	3,21	0,68							3,00	585	-40	
										Via Di Vittorio										
8	a				97	2	5,60	543			res.	trad.	R	muratura in terra cruda	●					
					320	97		543	1,70	0,30							3,00	960	417	
										Via Di Vittorio										
9	a				92	2	7,00	644			res.	trad.	M		○	ricomposizione facciata sostituzione infissi				
	b				18	1	3,20	58					M		△					
					150	110		702	4,68	0,73							3,00	450	-252	
										Via Di Vittorio										
10	a				101	2	6,8	687			res.	trad.	M		○	ricomposizione facciata sostituzione infissi				
	b				24	1	3,50	84					M		△					
					145	125		771	5,32	0,86							3,00	435	-336	
										P.zza Gramsci										
11	a				121	2	6	726			res.	trad.	M		○	sostituzione infissi				
	b				18	1	3,50	63					M		▲					
	c				64	1	3,50	224					M		○					
					272	203		1013	3,72	0,75							3,00	816	-197	
										P.zza Gramsci										
12	a				166	2	7,20	1195			res.	trad.	B		△	eliminazione superfetazioni, sostituzione infissi				
	b				33	2	7,20	238					B		▲					
	c				23	1	3,50	81					B		△					
	d				9	1	3,00	134					B		△					
	e				11	1	3,50	39					B		△					
					416	242		1686	4,05	0,58							3,00	1248	-438	
										P.zza Gramsci										
13																ridurre balcone, sostituire infissi				

STATO DI FATTO														PROGETTO													
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Foglio	Mappale	Sup. lotto	Sup. coperta	n° piani	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Destinazione d'uso	Caratteri costruttivi	Stato di degrado	Elementi architettonici di pregio	CLASSI DI TRASFORMABILITÀ	VALUTAZIONI PROGETTUALI			Indice fondiario	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Categoria d'intervento					
	a				115	2	6,80	782			res.	trad.	M		△												
	b				26	1	3,50	91					M		▲												
	c				22	1	3,10	68					M		△												
					273	163		941	3,45	0,60									3,00	819	-122						
14											P.zza Gramsci																
	a				108	2	6,8	734			res.	trad.	M		○	ridurre balcone, sostituire infissi											
	b				40	2	3,50	140					M		△												
	c				22	1	3,10	134					M		▲												
					250	170		1008	4,03	0,68									3,00	750	-258						
15											Via Unione																
	a				63	2	6	378			res.	trad.	M		○	adeguamento infissi											
	b				10	1	2,50	25					M		○												
					184	73		403	2,19	0,40									3,00	552	149						
16											P.zza Gramsci																
	a				74	2	6,00	444			res.	modif.	B		△												
	b				34	1	5,00	170					B		▲												
					195	108		614	3,15	0,55									3,00	585	-29						
17											P.zza Gramsci																
	a				90	2	5,9	531			res.	modif.	B		△												
	b				11	1	3,00	33					B		▲												
	c				24	1	3,00	72					B		△												
					136	125		636	4,68	0,92									3,00	408	-228						
18											Via Unione																
	a				73	2	6	438			res.	trad.	C	muratura in terra cruda	●												
	b				28	1	4,00	112					C		●												
					143	101		550	3,85	0,71									3,00	429	-121						